Information gemäß VOB bzw. VOL über beabsichtigte Ausschreibungen

Stand: **12.07.2018**

Beabsichtigte öffentliche Ausschreibungen der Gemeinde Südlohn						
gewähltes Vergabeverfahren			Auftragsgegenstand und Ort der Ausführung	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung (kurze Beschreibung der geplanten Baumaßnahme)	Voraussichtlicher Zeitraum* der Ausführung	Internetver-öffentlichung am
Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Vergabe	VOB	VOL				
Öffentliche Ausschreibung	X		Rohbauarbeiten: Anbau/ Erweiterung , 2-geschossig St. Vitus Grundschule, Südwall 4 in 46354 Südlohn (Erd-, Entwässerungs-, Maurer-, Beton-, Innenputzarbeiten usw.)	1.200,00 m² Betonsohle, 250,00m Sichtbetonbalken, 2.200,00m² Hohlkörperdecken, 1900,00m² KS Mauerwerk, 1000,00m² Klinkermauerwerk DF, 400,00m Stb.-Betonfertigelement als Fenstereinfassung, 2.700,00m² Innenputz, 2.000,00m² Gerüst	45 KW 2018 bis 22 KW 2019	14.08.2018
Öffentliche Ausschreibung	X		Heizung, Sanitär, Lüftung, Kälte: Anbau/ Erweiterung , 2-geschossig St. Vitus Grundschule, Südwall 4 in 46354 Südlohn (Neuerrichtung Anbau und Rückbau einschl.Sanierung Bestandsgebäude)	2.000,00 m² Fußbodenheizung, 40 Heizkörper, 900,00m Heizungsleitungen, 85 Entwässerungsobjekte, 450,00m Sanitärleitungen, 320,00m Entwässerungsleitungen, 2 Lüftungsanlagen je 8000m³/h, 190,00m² Kanalführung, 600,00m Wickelfalz- und Glattrohr, Einzelraumlüfter WC-Anlagen, Kühlung Serverraum	10 KW bis 44 KW 2019	14.08.2018
Öffentliche Ausschreibung	X		Elektro- Schwachstrom und Sicherheitstechnik Anbau/ Erweiterung , 2-geschossig St. Vitus Grundschule, Südwall 4 in 46354 Südlohn (Neuerrichtung Anbau und Rückbau einschl.Sanierung Bestandsgebäude)	15km Stark und Schwachstromleitungen, ca. 500 Einbauschalter und Steckdosen, ca 500 Beleuchtungskörper LED, 50 Sicherheitsleuchten, 45 Rettungszeichenleuchten,350m Kabelbühnen und Steigeleitern, 3 Datenschränke,130 Datendosen2-Fach,Beschallungsanlage mit 75 Lautsprechern, 1 Hauptverteilung und 7 Unterverteilungen	12 KW bis 44 KW 2019	14.08.2018
Öffentliche Ausschreibung	X		Dachabdichtung Anbau/ Erweiterung , 2-geschossig St. Vitus Grundschule, Südwall 4 in 46354 Südlohn	ca. 1.200m² Dampfsperrbahn, ca. 1.100m² Gefälledämmung 2-lagig, 1.200m² Kunststoffdachbahn, ca. 210m Attika/ Dachrand	16 KW bis 24 KW 2019	14.08.2018
Öffentliche Ausschreibung	X		Aluminiunfenster und -fassade Anbau/ Erweiterung , 2-geschossig St. Vitus Grundschule, Südwall 4 in 46354 Südlohn	Pfosten-Riegelkonstruktion:, 3 Stck.: 14,00x3,50m, 5,90x7,31m, 6,50x7,31m Alumiunfensterbänder, versch. Längen: 13,00x2,40m, 20,00x2,40, 13,00x2,40, 9,50x2,40 usw., Rauchschutztüren 6tlg., 6Stck a 3,15x3,00m	18 KW bis 22 KW 2019	14.08.2018
Öffentliche Ausschreibung	X		Aufzug Umbau und Neubau St. Vitus Grundschule, Südwall 4 in 46354 Südlohn	- Behindertengerechter Aufzug - 4 Haltestellen als Durchlader - ohne Maschinenraum - Teleskop Schiebetüren - Oberflächen grundiert - Tragfähigkeit ca. 600 kg - Schachthöhe ca. 8,25 m	38 KW bis 42 KW 2019	15.01.2019

* abhängig von der Wetterlage und dem Baufortschritt